



# château en vue !

Chers visiteurs virtuels,

Il fait beau, c'est le printemps, les oiseaux chantent, la nature est en pleine effervescence comme l'ensemble de l'équipe de Guédelon et des **bâtitseurs** qui nous ont rejoints samedi 1er juin pour une journée active et chaleureuse ! Nous avons monté 600 mannes de terre au premier étage du logis, moulé 500 carreaux de pavement et démarré la construction d'un nouveau bas-fourneau qui va nous permettre de poursuivre les expérimentations de réductions. Merci à tous nos amis bâtisseurs !!!

Maryline Martin



C'est une grande chaîne humaine qui a permis de monter, en quelques heures, les 9 dernières\* tonnes de terre stockée dans la cour jusqu'au 1er étage du logis. \*23 tonnes de terre reposent sur le plancher de cette salle !

C'est avec beaucoup d'entrain que les bâtisseurs tassent la terre aux pieds ou à l'aide de **dames** !



\* **Bâtitseurs** : ce sont les personnes qui viennent pour quelques jours participer aux travaux du chantier aux côtés des salariés de Guédelon.

\* **Dame** *nom féminin* : outil muni d'un manche permettant de tasser, de damer de la terre ou autre

Construction d'un nouveau bas-fourneau s'inspirant d'un vestige archéologique retrouvé près de Saint-Dizier. ➤



## Sur le logis



### La grande salle

Grâce au renfort des 140 bâtisseurs venus le 1er juin, le remplissage en terre du sol de la grande salle a pu être achevé permettant d'ouvrir complètement cette salle à nos visiteurs.

Le sol commencera à être pavé dès la prochaine cuisson de carreaux qui aura lieu le premier week-end de juillet.



La grande salle est désormais entièrement accessible

### La cuisine

Les charpentiers et les forgerons ont réalisé la première des trois portes de la cuisine ; celle située sur le mur de refend donnant accès au cellier.



Ils vont commencer la porte côté cour dans les prochains jours.

La porte de la cuisine ➤

## Sur la tour de la chapelle

Des enduits ont commencé à être appliqués au rez-de-chaussée de la tour de la chapelle.



Cette salle, couverte d'une voûte d'ogives en calcaire, fût la première salle fermée du château en 2002.

Afin d'éviter les infiltrations d'eau de pluie et avant que la salle du dessus (la chapelle) soit achevée en 2014 ou 2015, un toit provisoire va être installé très vite afin d'éviter les efflorescences\* de chaux et permettre la poursuite des enduits, des badigeons puis des peintures murales.



**Efflorescence** *nom féminin* : dépôt calcaire cristallisé visible en surface du parement provoqué par la migration de l'eau à travers les matériaux vers la surface.

## Sur la tour d'angle à l'Ouest

Les maçons ont terminé deux des trois archères ; ils ont posé le linteau de la dernière archère et commencent l'arc de décharge au-dessus.



arc de décharge au dessus du linteau ➤

linteau de la dernière archère ▼



## Sur la tour d'angle

à l'Est

Une autre équipe avance sur



l'autre tour de flanquement avec l'élévation de son pourtour et la pose de trois marches de l'escalier menant au chemin de ronde.

**A retenir dans vos agendas :**

Implantation du 2ème étage de la tour d'angle Est ➤

**23 juin** : réduction de fer à la forge de Guédelon

**30 juin** : cuisine par Dame Françoise

**7 juillet** : cuisson de carreaux de pavement en forêt de Guédelon

